

810

PROYECTO : MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS
SERVICIO : MANTENCION ELECTRICA
FECHA : 28-05-2019
CLIENTE : ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL PROSEGURIDAD
CONTACTO : RENE MONSALVES
TELEFONO : 9-56899028



ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA Y MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
1	MANTENCION TABLERO ELECTRICO: CONSIDERA REAPRETE DE CABLES EN AUTOMATICOS, DIFERENCIALES, BARRAS REPARTIDORAS, LUCES PILOTO, BORNES DE CONEXIÓN, OTROS, CONSIDERA LIMPIEZA CON SOPLADOR, BROCHA Y OTROS, CONSIDERA ORDENAMIENTO DE CABLES (CON AMARRAS PLASTICAS Y OTROS), CONSIDERA INSTALACION DE FERRUL O PUNTILLAS EN CABLES QUE NO TENGAN TERMINALES. SE CONSIDERA MANTENCION A TODOS LOS TABLEROS EXISTENTES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD Y PDI (PDI 1ER PISO 2 TABLEROS, 3ER PISO PDI 1 TABLERO, PROSEGURIDAD LADO NORTE 1ER PISO 1 TABLERO, PROSEGURIDAD 2DO PISO 1 TABLERO, PROSEGURIDAD 1ER PISO LADO SUR 1 TABLERO, 1ER PISO TALLER Y OTROS 1 TABLERO, 1ER PISO EXTERIOR CABALLERIZA 1 TABLERO, SALA DE BOMBAS 2 TABLEROS)	GL	1	500.000	500.000
2	OTROS: TRANSPORTE Y FERRETERIA MENOR.	GL	1	30.000	30.000

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA DENTRO DE 3 DIAS HABILES COMO MAXIMO UNA VEZ RECIBIDO CONFIRMADOS LOS TRABAJOS DE PARTE DEL CLIENTE, LA DURACION DE LOS TRABAJOS COMO MAXIMO ES DE 3 DIAS CORRIDOS DE EJECUCION

TOTAL NETO	530.000
IVA 19%	100.700
TOTAL CON IVA	630.700

FORMAS DE PAGO : ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (INCLUYE IVA)
Y SALDO SEGÚN ESTADOS DE AVANCE (A CONVENIR CON EL CLIENTE).

OC. 445. -